

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI ACTUALIZATE

pentru obiectivul de investiție

„Reabilitare pod DJ 113 peste râul Olt km 36+301 și modernizare drum județean DJ 113
km 35+050 – km 37+397, Bixad – Gara CFR Bixad”

1. Valoarea totală a investiției: 8.747.358,09 lei, fără TVA
din care construcții-montaj C+M: 7.407.639,59 lei, fără TVA

2. Durata de realizare: 18 luni.

3. Principalii indicatori tehnico-economici:

Pod:

Deschidere	1
Lungimea deschidere	33,00 m
Lungime totală pod	39,10 m
Lungime parte carosabilă	7,80 m
Lățime trotuare	1,00 m
Lățime totală pod	10.30 m

Tronson drum:

Lungime	1.765,00 m
Suprafața carosabilă	13.230,00 mp
Suprafața acostamente	1.975,00 mp

1.